

Conseil de ville 3
de la Ville de Valenciennes 3

Sur le devis estimatif d'autre part, le Conseil accorde que
le Maire fera exécuter par la voie de l'adjudication au rabais,
les travaux y mentionnés, en observant d'en prévenir le public
au moins six jours d'avance; sauf le devis dont il est fait
mention dans le devis, lequel sera exécuté en la manière accoutumée.

Délibération du Conseil de ville
en séance du 13 Juillet 1816.

F. Simon
Maire

Devis Estimatif, et proportions des
banquettes à faire à l'alignement des
ports de la herie de Naville
Savoir

256 piés de banquettes y compris les joints à l'alignement de la rue du Canal entre les deux ports			
512 piés de bois eq. ^{12 1/2} à 22 - le piés			112 - 64 -
245 piés de madrier d'un piés de large sur 1 ^o 1/2 d'épaisseur	7 -	17 -	15 -
180 piés de bois gr. blocs Eq. ^{6 1/8} à 8 -	14 -		40 -
110 piés - d ^o gr. Chevilles ^{3/4} à 3 -	3 -		30 -
12 ^o de Clous de 4 ^o à 25 -			3 -
transport des matériaux rendus à piés d'œuvre			8 -
gr. façon de 245 piés de banquettes à 22 - le piés			53 - 90 -
<hr/>			
183 piés de banquettes à l'alignement de la rue de la Douane entre les deux ports			2 - 39
366 piés de bois Eq. ^{12 1/2} à 22 - le piés	80 -		52 -
172 piés de madrier d'un piés de large sur 1 ^o 1/2 d'ép. à 7 -		12 -	4 -
150 piés de bois gr. blocs - ^{6 1/8} à 8 -		12 -	
80 piés - d ^o gr. Chevilles ^{3/4} à 3 -		2 -	40 -
9 ^o de Clous de 4 ^o à 25 -			2 - 25 -
transport des matériaux rendus à piés d'œuvre			6 -
gr. façon de 172 piés de banquettes à 22 - le piés			37 - 84 -
<hr/>			
95 piés de banquettes y compris les joints à l'alignement de la rue Naville entre les deux ports			153 - 5
190 piés de bois Eq. ^{12 1/2} à 22 -			41 - 80 -
87 piés de madrier Eq. 1 ^o 1/2 sur sur 1 ^o 1/2 d'épaisseur à 7 -			6 - 9 -
			113 - 33 -

Suite de 2^e f^o ————— \$413-33-
 80 piés de bois gr^e blocs 6/8 a 8^e — 6-40 —
 60 piés — d^e — gr^e Cherrilles 3/3 a 3^e — 1-80 —
 7^e de Clous — de 4^e a 25^e — — 1-75 —
 transport des matériaux à piés
 d'œuvre ————— 5^e —
 gr^e façon de 87 piés de banquettes
 a 22^e — le piés ————— 19-14 —

total ————— 447-42 —
 remblais en terre pour consolider les 81-48
 dits banquettes — que j'estime a \$180 —
 \$627-42 —

Aperçu, de ce que pourrait coûter des d'alles
 en bois massif qui seraient à rien pas
 douter préférable aux banquettes mentionnés
 au présent de vid^e —

les trois rues — 537 — piés de d'aller
 de 18^e piés d'oues de large sur 14 de hauteur
 percées à 8^e de large sur 8^e de creu
 que j'estime a 60^e — le piés roudon à piés —
 d'œuvre 7 ————— \$322-20 —

300 piés de bois gr^e blocs. 6/8 a 8^e — 24 —
 250 piés — d^e — gr^e Cherrilles 3/3 — 7-50 —
 galifetage des joints des dits d'alles 9 —
 100 planches de bois de Chabon
 gr^e revêtir la d'aller sur les côtés
 a 25^e — le planche 7 ————— 27-50 —
 façon gr^e posage des dits d'alles
 537^e a 12^e — le piés ————— 64-44 —

total ————— \$454-64 —
 remblais en terre gr^e consolidés
 les dits d'aller ————— 180 —
 \$634-64 —

N^o Orléans le 13 juillet 1846 —
 L'architecte
 Vignat & la ville